

Nº OPERAÇÃO 1082270-67	Nº SICONV 925759/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (recapeamento asfáltico com aplicação de	MUNICÍPIO / UF SÃO FRANCISCO / MG	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (recapeamento asfáltico com aplicação de CBUQ)									257.076,30	
1.			RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS					-	257.076,30	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.437,13	
1.1.1.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	919,50	BDI 1	1.159,86	3.479,58	RA
1.1.2.	Composição	Comp-01	EXECUÇÃO/ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, ASSENTADA EM MADEIRA ROLIÇÃO TRATADA, DIMENSÕES (3,00x1,50m)	Und.	1,00	2.344,66	BDI 1	2.957,55	2.957,55	RA
1.2.			CAPA EM CBUQ					-	208.364,66	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.713,20	2,79	BDI 1	3,52	9.550,46	RA
1.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	36,63	1,50	BDI 1	1,89	69,23	RA
1.2.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	662,97	0,58	BDI 1	0,73	483,97	RA
1.2.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	81,40	1.739,86	BDI 1	2.194,66	178.645,32	RA
1.2.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.441,88	2,16	BDI 1	2,72	6.641,91	RA
1.2.6.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.825,67	0,87	BDI 1	1,10	11.908,24	RA
1.2.7.	SINAPI	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	81,40	10,38	BDI 1	13,09	1.065,53	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	1.840,36	
1.3.1.	Composição	comp-05	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM E PLACAS DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº. 18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURANBR5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,00K/M (COMPRIMENTO 3,00M) INCLUSIVE INSTALAÇÃO	Und.	2,00	396,15	BDI 1	499,70	999,40	RA
1.3.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	28,80	23,15	BDI 1	29,20	840,96	RA
1.4.			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					-	40.434,15	
1.4.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,60	2,53	BDI 1	3,19	30,62	RA
1.4.2.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,48	8,82	BDI 1	11,13	5,34	RA

Nº OPERAÇÃO 1082270-67	Nº SICONV 925759/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (recapeamento asfáltico com aplicação de	MUNICÍPIO / UF SÃO FRANCISCO / MG	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (recapeamento asfáltico com aplicação de CBUQ)										257.076,30
1.4.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,36	2,16	BDI 1	2,72	9,14	RA
1.4.4.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	128,40	17,79	BDI 1	22,44	2.881,30	RA
1.4.5.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12,84	8,82	BDI 1	11,13	142,91	RA
1.4.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	89,88	2,16	BDI 1	2,72	244,47	RA
1.4.7.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	428,00	41,52	BDI 1	52,37	22.414,36	RA
1.4.8.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,13	8,82	BDI 1	11,13	1,45	RA
1.4.9.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,62	2,16	BDI 1	2,72	1,69	RA
1.4.10.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	12,03	753,79	BDI 1	950,83	11.438,48	RA
1.4.11.	Composição	Comp-03	EXECUÇÃO DE RAMPA NA CALÇADA, PISO EM CONCRETO (FCK=20MPA) MOLDADO "IN LOCO" E=5,00CM (RAMPA DE ACESSO A PNE EXTENSÃO DE 4,60, CALÇADA DE 1,20M) - RAMPA MODELO 01	Unid.	3,00	862,64	BDI 1	1.088,13	3.264,39	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO FRANCISCO / MG

Local

terça-feira, 4 de outubro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsável Técnico

Nome: ROBSON RODRIGUES

CREA/CAU: CREA/MG Nº. 159.788/D

ART/RRT: 0