



Projeto Geométrico - Vias do Bairro Funcionários
ESC:1 : 400

Tabela de Regularização - Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca					
Nome da via	Descrição	Perímetro da via (m)	Área (m²)	Área de regularização do meio-fio e sarjeta	Área total de regularização
Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca	Pavimentação Asfáltica em CBUQ				
Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca	Solo	1142,48 m	3290,47 m²	476,50 m²	3766,97 m²

Tabela de Regularização - Rua José Narcísio de Oliveira					
Nome da via	Descrição	Perímetro da via (m)	Área (m²)	Área de regularização do meio-fio e sarjeta	Área total de regularização
Rua José Narcísio Oliveira	Pavimentação Asfáltica em CBUQ				
Rua José Narcísio Oliveira	Solo	1115,73 m	3252,08 m²	470,56 m²	3722,64 m²

Tabela de Transporte da Bola Fora - Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca					
Nome da via	Descrição	Espessura (m)	Volume (m³)	Volume total de regularização com meio-fio e sarjeta	Transporte - Bola Fora m³xkm
Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca	Pavimentação Asfáltica em CBUQ				
Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca	Solo	0,15 m	493,57 m³	565,04 m³	2825,00

Tabela de Transporte da Bola Fora - Rua José Narcísio de Oliveira					
Nome da via	Descrição	Espessura (m)	Volume (m³)	Volume total de regularização com meio-fio e sarjeta	Transporte - Bola Fora m³xkm
Rua José Narcísio Oliveira	Pavimentação Asfáltica em CBUQ				
Rua José Narcísio Oliveira	Solo	0,15 m	487,81 m³	558,39 m³	2791,76

Tabela de Transporte da Jazida de Brita - Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca						
Nome da via	Material	Espessura (m)	Volume (m³)	Volume total de regularização com meio-fio e sarjeta	DMT da Jazida da Brita (km)	Transporte - Jazida da Brita m³xkm
Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca	Pavimentação Asfáltica em CBUQ					
Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca	Solo e brita	0,15 m	493,57 m³	565,04 m³	4	904,06

Tabela de Transporte da Jazida de Brita - Rua José Narcísio de Oliveira						
Nome da via	Material	Espessura (m)	Volume (m³)	Volume total de regularização com meio-fio e sarjeta	DMT da Jazida da Brita (km)	Transporte - Jazida da Brita m³xkm
Rua José Narcísio Oliveira	Pavimentação Asfáltica em CBUQ					
Rua José Narcísio Oliveira	Solo e brita	0,15 m	487,81 m³	558,39 m³	4	893,43

Tabela de Transporte da Jazida de Solo - Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca						
Nome da via	Material	Espessura (m)	Volume (m³)	Volume total de regularização com meio-fio e sarjeta	DMT da Jazida do Solo (km)	Transporte - Jazida do Solo m³xkm
Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca	Pavimentação Asfáltica em CBUQ					
Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca	Solo e brita	0,15 m	493,57 m³	565,04 m³	2	1005,77

Tabela de Transporte da Jazida de Solo - Rua José Narcísio de Oliveira						
Nome da via	Material	Espessura (m)	Volume (m³)	Volume total de regularização com meio-fio e sarjeta	DMT da Jazida do Solo (km)	Transporte - Jazida do Solo m³xkm
Rua José Narcísio Oliveira	Pavimentação Asfáltica em CBUQ					
Rua José Narcísio Oliveira	Solo e brita	0,15 m	487,81 m³	558,39 m³	2	993,74

Tabela de Pavimentação - Bairro Funcionários					
Nome da via	Material	Descrição	Espessura (m)	Perímetro da via (m)	Área (m²)
Avenida Brasília de Minas - Trecho II	Recapetamento Asfáltico em CBUQ	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	0,03 m	593,63 m	3090,70 m²
Avenida Brasília de Minas - Trecho II	Pintura de Ligação	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	593,63 m	3090,70 m²
Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca	Recapetamento Asfáltico em CBUQ	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	0,03 m	1142,48 m	3290,47 m²
Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca	Impressão	Impressão (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	1142,48 m	3290,47 m²
Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca	Pintura de Ligação	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	1142,48 m	3290,47 m²
Rua José Narcísio Oliveira	Recapetamento Asfáltico em CBUQ	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	0,03 m	1115,73 m	3252,08 m²
Rua José Narcísio Oliveira	Impressão	Impressão (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	1115,73 m	3252,08 m²
Rua José Narcísio Oliveira	Pintura de Ligação	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	1115,73 m	3252,08 m²

Tabela de Meio-fio de travamento - Ruas do Bairro São Funcionários			
Nome da via	Tipo	Descrição	Comprimento
Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca	Meio-fio de travamento	ASENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (ISO VARIAR) AF_06/2016 (CORDÃO DE TRAVAMENTO)	43,21 m
Rua José Narcísio de Oliveira	Meio-fio de travamento	ASENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (ISO VARIAR) AF_06/2016 (CORDÃO DE TRAVAMENTO)	38,69 m
Rua José Narcísio de Oliveira	Meio-fio de travamento	ASENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (ISO VARIAR) AF_06/2016 (CORDÃO DE TRAVAMENTO)	81,89 m

Tabela de Transporte da Impressão - Ruas do Bairro Funcionários					
Nome da via	Material	Área (m²)	Coefficiente da Impressão	DMT da Impressão (km)	Transporte da Impressão t/xkm
Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca	Impressão	3290,47 m²	0,0012	574	2266,47
Rua José Narcísio Oliveira	Impressão	3252,08 m²	0,0012	574	2240,03

Tabela de Transporte da Pintura de Ligação - Ruas do Bairro Funcionários					
Nome da via	Material	Área (m²)	Coefficiente da Pintura de Ligação	DMT da Pintura de Ligação	Transporte da Pintura de Ligação t/xkm
Avenida Brasília de Minas - Trecho II	Pintura de Ligação	3090,70 m²	0,0005	574	887,03
Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca	Pintura de Ligação	3290,47 m²	0,0005	574	944,36
Rua José Narcísio Oliveira	Pintura de Ligação	3252,08 m²	0,0005	574	933,35

Tabela de Transporte da Massa Asfáltica - Ruas do Bairro Funcionários					
Nome da via	Material	Espessura (m)	Área (m²)	Volume (m³)	DMT da Massa Asfáltica (km)
Avenida Brasília de Minas - Trecho II	Recapetamento Asfáltico em CBUQ	0,03 m	3090,70 m²	92,72 m³	163
Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca	Recapetamento Asfáltico em CBUQ	0,03 m	3290,47 m²	98,71 m³	163
Rua José Narcísio Oliveira	Recapetamento Asfáltico em CBUQ	0,03 m	3252,08 m²	97,56 m³	163

Tabela de Meio-fio e Sarjeta - Ruas do Bairro Funcionários					
Nome da via	Tipo	Descrição	Comprimento	Comprimento da Guia	Área de regularização
Rua Epitácio Rodrigues da Fonseca	Meio-fio e sarjeta	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLHADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF_06/2016	1058,88 m	0,45 m	476,50 m²
Rua José Narcísio de Oliveira	Meio-fio e sarjeta	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLHADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF_06/2016	1045,69 m	0,45 m	470,56 m²

ATUALIZAÇÃO

CONTRATANTE

CONTRATADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL CONTRATANTE

ENGENHEIRO DA OBRA

PRIMEIRO

0

REV.

DATA

EXEC.

VERIF.

APROV.

DE-2023-2334-MG-SFC-ARQ-EXE.001-0

04/07