


<div></div> <div>CARVALHO AMARAL ENGENHARIA</div>		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
		OBRA:					CAMPO SINTÉTICO - BAIRRO SAGRADA FAMILIA - SÃO FRANCISCO/MG					DATA :		18/04/2023		BDI :		29,46%			
		DESCRIÇÃO:					ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO - BAIRRO SAGRADA FAMILIA - SÃO FRANCISCO/MG. PRJ 1827.					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
		LOCAL:					BAIRRO SAGRADA FAMILIA - SÃO FRANCISCO/MG					ORSE		2023/01		111,93%		70,07%		04/2023	
		CLIENTE:					PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG					SETOP		2023/01 - Norte COM		86,63%		49,57%		03/2023	
										SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO		86,63%		49,57%		04/2023			
										Composições		PROPRIA		0,00%		0,00%					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$										
									SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI									
1		CAMPO SINTÉTICO - BAIRRO SAGRADA FAMILIA EM SÃO FRANCISCO/MG									364.027,29	471.289,43									
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									1.390,32	1.799,91									
1.1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS				SETOP	un	1,00	1.390,32	1.799,91	1.390,32	1.799,91									
1.2		MOVIMENTO DE TERRA									13.448,63	17.406,76									
1.2.1	ED-51124	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO				SETOP	m2	4.497,87	2,99	3,87	13.448,63	17.406,76									
1.3		GRAMADO									349.188,34	452.082,76									
1.3.1	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL				SETOP	m3	229,89	185,03	239,54	42.536,55	55.067,85									
1.3.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				SINAPI	M3XKM	459,78	2,03	2,63	933,35	1.209,22									
1.3.3	00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)				SINAPI	M3	91,96	102,34	132,49	9.411,19	12.183,78									
1.3.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				SINAPI	M3XKM	183,92	2,03	2,63	373,36	483,71									
1.3.5	S10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada				ORSE	m2	4.597,87	61,90	80,14	284.608,15	368.473,30									
1.3.6	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021				SINAPI	M	525,10	9,25	11,98	4.857,18	6.290,70									
1.3.7	ED-49570	TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA				SETOP	U	2,00	3.234,28	4.187,10	6.468,56	8.374,20									
										VALOR BDI TOTAL:		107.262,14									
										VALOR ORÇAMENTO:		364.027,29									
										VALOR TOTAL:		471.289,43									
LWAN MATHEUS COSTA SOUZA							PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG														
ENGENHEIRO CIVIL MG 255.542/D																					