

COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG

OBRA: Execução de Ponte em Concreto Armado com Extensão de 20 metros – Município de São Francisco/MG	DATA:	21/08/2025		
LOCAL: Zona Rural do Município de São Francisco-MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Sinapi 07/2025 Desonerado, Sicro Novo 04/2025, Setop 04/2025	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	29,35%

COMP-ADM AMINISTRAÇÃO LOCAL (Mês)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,45000000	R\$ 10.053,67
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4.524,15
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,12000000	R\$ 20.720,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2.486,43
VALOR:					7.010,58

COMP-LAJE-PONTE LAJE PRÉ-MOLDADA CLASSE 45 TON (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	SINAPI	M3	0,10000000	R\$ 275,23
TOTAL Material:					R\$ 27,52
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,04000000	R\$ 20,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 105,44
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	18,98000000	R\$ 9,08
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,08000000	R\$ 567,32
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 55,89
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,08000000	R\$ 296,19
TOTAL Serviço:					R\$ 353,21
VALOR:					486,17

KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG

MIGUEL PAULO SOUZA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG