

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG	DATA:	19/11/2025
---	--------------	-------------------

OBRA: REFORMA DE CASAS DE BOMBAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BACIAS DE ACUMULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG	FORMA DE EXECUÇÃO:
--	---------------------------

LOCAL: RUA DE GESÉLIO GENEROSO E AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, S/N EM SÃO FRANCISCO-MG	() DIRETA (X) INDIRETA
---	---------------------------

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI DES 09/2025 - SETOP DES 07/2025 NORTE - ORESE 09/2025 - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
--	------------------------------------

CPU-01	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA	M	R\$ 100,10
---------------	--	----------	-------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO			TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10	28,600			R\$ 31,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10	20,920			R\$ 23,07
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,09	528,81			R\$ 45,48
TOTAL DO SERVIÇO								R\$ 100,10

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RESPONSÁVEL LEGAL:
-----------------------------	---------------------------

GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.562/D - MG

MIGUEL PAULO SOUZA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO