

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DADOS DA OBRA

PROJETO:	Quadra Poliesportiva	BDI:	25,00%
NOME OBRA:	Quadra Poliesportiva Escola Municipal Paulo Freire	Refer.:	Sinapi 07/2025 e SETOP 07/2025(outras)
Endereço:	Rua Francisco Lacerda, no 2601, São Lucas		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	103689	SINAPI	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m ²	3,00	502,02	627,53	1.882,58
1.2	ED-48445	SETOP	Demolição de Piso da antiga quadra	m ³	30,06	350,94	438,68	13.186,58
1.3	ED-48434	SETOP	Remoção de alambrado	m ²	105,40	19,88	24,85	2.619,19
1.4	ED-17989	SETOP	Locação da obra (execução de gabarito)	m	90,00	60,70	75,88	6.828,75
Subtotal								24.517,10
2 PISO QUADRA								
2.1	97083	SINAPI	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af 09/2021	m ³	476,00	3,58	4,48	2.130,10
2.2	100575	SINAPI	Regularização do terreno com motoniveladora	m ³	476,00	0,57	0,71	339,15
2.3	97086	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. Af 09/2021	m ³	22,50	149,57	186,96	4.206,66
2.4	ED-49813	SETOP	Lastro de brita com pedra britada número 2 e 3, inclusive adensamento e apiloamento manual	m ³	23,80	194,58	243,23	5.788,76
2.5	97087	SINAPI	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. Af 09/2021	m ²	476,00	3,14	3,93	1.868,30
2.6	ED-29582	SETOP	Armadura de tela de aço CA-60, soldada tipo Q-138, diâmetro ø4,2mm, trama com dimensão (100x100)mm, inclusive espaçador, exclusive concreto	m ²	476,00	31,93	39,91	18.998,35
2.7	101747	SINAPI	Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm. Af 09/2020	m ²	476,00	78,53	98,16	46.725,35
2.8	MATED-12232	SETOP	Junta para piso, 3 mm	m	545,00	2,94	3,68	2.002,88
2.9	ED-50619	SETOP	Polimento mecanizado de superfície em concreto, inclusive acabamento de concretagem em nivelamento a laser (nível zero)	m ²	476,00	14,08	17,60	8.377,60
Subtotal								90.437,15
3 PINTURAS E ACABAMENTOS								
3.1	ED-9935	SETOP	Preparação Para Pintura (Epóxi) Em Piso, Inclusive Uma (1) Demão De Primer Epóxi	m ²	476,00	29,72	37,15	17.683,40
3.2	ED-50461	SETOP	Pintura acrílica para piso em quadras esportiva, duas (2) demãos	m ²	476,00	12,98	16,23	7.723,10
Subtotal								25.406,50

4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA						
4.1	ED-49569	SETOP	Trave de futsal (par) com rede, em tubo de aço, diâmetro de 3", comprimento 300cm, altura 200cm, inclusive tratamento anticorrosivo e pintura	un	1,00	3.043,87	3.804,84	3.804,84
4.2	ED-49574	SETOP	Tabela de basquete oficial com aro fixo, rede e poste metálico, inclusive suporte para piso, inclusive tratamento anticorrosivo e pintura	un	2,00	2.488,39	3.110,49	6.220,98
4.3	ED-49572	SETOP	Poste de vôlei ou peteca oficial (par) com rede, em tubo de aço, diâmetro de 3", tipo telescópico, inclusive tratamento anticorrosivo e pintura	un	1,00	1.611,94	2.014,93	2.014,93
Subtotal								12.040,75
5		SERVIÇOS FINAIS						
5.1	ED-50266	SETOP	Limpeza de obra	m²	476,00	7,78	9,73	4.629,10
Subtotal								4.629,10
VALOR TOTAL								R\$ 157.030,60
<hr/> RESP. ADMINISTRATIVO				<hr/> TIAGO RIBEIRO ALMEIDA ENG. CIVIL CREA-MG 245.741/D				