



PLANTA HUMANIZADA - RUA D
ESC:1 : 750

PLANTA DE COTAS - RUA D
ESC:1 : 750

Tabela de Pavimentação Asfáltica (CBUQ)				
Nome da via	Material	Espessura (m)	Área (m²)	Volume (m³)
Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita	Concreto asfáltico	0,03 m	1.462,75 m²	43,88 m³
RUA C - BAIRRO SOBRADINHO	Imprimação	0,00 m	1.462,75 m²	0,00 m³
RUA C - BAIRRO SOBRADINHO	Pintura de Ligação	0,00 m	1.462,75 m²	0,00 m³
Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita	Concreto asfáltico	0,03 m	1.523,76 m²	45,71 m³
RUA D	Imprimação	0,00 m	1.523,76 m²	0,00 m³
RUA D	Pintura de Ligação	0,00 m	1.523,76 m²	0,00 m³

Tabela de Meio-fio e Sarjeta - Trecho reto extrusados	
Nome da via	Comprimento (m)
RUA C - BAIRRO SOBRADINHO	747,13 m
RUA D	779,87 m

Tabela de Meio-fio de travamento	
Nome da via	Comprimento (m)
RUA C - BAIRRO SOBRADINHO	7,93 m
RUA D	9,21 m
RUA URUCUIA	10,86 m



Rua sem pavimentação

Pavimentação asfáltica existente

Pavimentação asfáltica à ser executada

Poste de iluminação pública

Árvore existente

Poço de visita de esgoto

CONTRATADA:

CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35

AVENIDA MESTRA FRINHA, Nº 726 - 1º ANDAR, CIDADE SANTA MARIA

MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-074

CONTRATANTE:

CNPJ Nº: 22.679.153/0001-40

AVENIDA MONTES CLAROS, Nº 243 - CENTRO

SÃO FRANCISCO/MG - CEP: 39300-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR

CREA/CAU: 248.562/D

RESPONSÁVEL LEGAL:

PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG

EXECUÇÃO DA 5ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0610.213-92

DESCRIÇÃO: PLANTA DE COTAS E HUMANIZADA DA RUA D E RUA C-BAIRRO SOBRADINHO

ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

DATA INICIAL: 22 DE DEZ. DE 2023

FASE DO PROJETO: FINAL

ART/RRT: MG20232631444

DATA DA REV.:

REFERÊNCIA DO PROJETO: 2334

ESCALA: INDICADAS

Nº REVISÃO:

04/09